



**OPBOUW PROFIELEN VAN DE TRAP:**  
 KOLOM KOKER 160/5, TREDEN EN STOOTBORDEN VAN ROOSTERS 30/30/3 MET ANTISLIPSTRIP OP TREDEN, BOMEN PLAATSTAAL 10MM, HANDLEUNING BUIJS 48MM, BALLUSTERS STRIP 70x10 DOORVALBEVEILIGING OPGEBOUW UIT STREKGAAS MET BUIJS 27MM GELAST TUSSEN DE BALLUSTERS. VOETPLATEN VAN KOLOM EN BOOM MONTEREN OP BETONNEN POEREN. BOVENSTE TREDE TRAP MONTEREN AAN BESTAAND BORDES. ONDERAAN DE TRAP EEN NAAR BUITENDRAAIENDE DEUR VOORZIEN VAN EEN DAG EN NACHTSLOT EN VANAF DE BINNENZIJDE ALTIJD TE OPENEN MET EEN KRUIK EN AAN DE BUITENZIJDE MET EEN SLEUTEL. DEUR IS OPGEBOUWD UIT KOKER 40x4 MET SPIJLEN ROND 12MM. RUIMTE BOVEN DE DEUR ZAL WORDEN DICHTGEZET MET FRAME KOKER 40x4 EN VOOR ZIEN VAN STREKGAAS  
 ALLES GEHEEL VERZINKT EN GEPOEDERCOAT IN RAL 9005.

3	C	DEFINITIEF( na aanvulling gaas boven deur)	21-04-2010
2	B	DEFINITIEF	19-01-2010
1	A	Ter controle.	19-01-2010
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk: <b>Trap Smeepoort</b>	Getekend: J.Mulder
Onderwerp: <b>3-D TRAP NAAR BORDES.</b>	Datum: 18.01.2010
Opdrachtgever: <b>Gemeente Harderwijk</b>	Schaal: 1:12
KONSERVING: Tenzij anders vermeld THV+ PC 9005	

WAPENING : Volgens opgave hoofdconstructeur ! (ook de eventuele aan te lassen stekken) Dit alles iom aannemer.  
 VERZINKTE DIKW. KOKERS EN BUIZEN KUNNEN ZEER RUWE OPP. GAAN VERTONEN !  
 TIJDENS VERZINKEN WORDEN VLAKGESLEPEN LASSEN ZICHTBAAR !

BOUTEN 8.8 THVZ TENZIJ ANDERS VERMELD	ANKERKwaliteit 4.6 TENZIJ ANDERS VERMELD
MATERIAALKWAL.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD	KOKERKwal.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD
LASSEN 4 , TENZIJ ANDERS VERMELD	PROJECTIE

Project: <b>20090804</b>	Formaat: <b>A1</b>
Tekening: <b>G [1]</b>	Status:

3d 1:12