



ALGEMEEN:

SPIEL BUIS 121X4MM. HANDREGEL BUIS 48X3.2MM
 TREDEN STABAG O3 VOORZIEN VAN ANTISLIP EN
 AFWATERINGSPROFIEL. SPIJLEN 12MM 4/STKS PER TREDE
 VOETPLAAT MONTEREN MET 4X M16 IN FUNDATIE.
 BORDESSEN VOORZIEN VAN HOUTWERK DOOR AANNEMER.
 ALLE STAALDELEN GEHEEL VERZINKT UITGEVOERD.
 SPIEL IS IN MIDDEN GEDEELD EN WORDT AFGEMONTEERD
 MET 3 STKS INBUSBOUTEN M12 MET VERZONKEN KOP.

OPTREDE BEGANE GROND NAAR 1e VERDIEPING 192mm
 en 18 GRADEN VERDRAAIING OPTREDE 1e NAAR 2e
 VERDIEPING IS 198mm en 18 GRADEN VERDRAAIING

2	B	DEFINITIEF	06-03-2008
1	A	TER CONTROLE	04-03-2008
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk: Nieuwbouw Molenstraat Putten	Getekend: J. Mulder.
Onderwerp: 3-D SPILTRAP	Datum: 04.03.2008
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Kroon bv Nijkerk	Schaal: 1:15
	KONSERVERING: Tenzij anders vermeld TH-VERZINKT

WAPENING : Volgens opgave hoofdconstructeur ! (ook de eventuele aan te lassen stekken) Dit alles iom aannemer.	
VERZINKTE DIKW. KOKERS EN BUIZEN KUNNEN ZEER RUWE OPP. GAAN VERTONEN !	
TIJDENS VERZINKEN WORDEN VLAKGESLEPEN LASSEN ZICHTBAAR !	
BOUTEN 8.8 THVZ TENZIJ ANDERS VERMELD	ANKERKwalITEIT 4.6 TENZIJ ANDERS VERMELD
MATERIAALKWAL.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD	KOKERKwal.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD
LASSEN 4 , TENZIJ ANDERS VERMELD	PROJECTIE

Project:
2007-0164

Tekening:

Status: